

8

Договор подряда №57/15

На выполнение работ по установке общедомового прибора тепла, прибора учета ХВС (импульсного) в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область Пышминский район с.Пульниково ул.Первомайская д.75

р.п. Пышма

«20» июля 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белькова Александра Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Термокомфорт», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Лошагина Виктора Михайловича, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по установке общедомового прибора тепла, прибора учета ХВС (импульсного) в жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская область Пышминский район с.Пульниково ул.Первомайская д.75 предусмотренные Сметой 15 июля 2015г., и утвержденные Заказчиком, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и о платить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

1.2. Начальный срок выполнения работ – 20 июля 2015г.
Конечный срок выполнения работ – 30 сентября 2015 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
- 2.1.2. Данные работы проводятся на основании действующего свидетельства « О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства № СО-2-14 2273 от 20 августа 2014 г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.1.3. Передать Заказчику результат выполненных надлежащим образом работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, по акту выполненных работ п. 4 настоящего договора, в срок до 30 сентября года;
- 2.1.3. Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов;
- 2.1.4. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ (не предусмотренных Сметой);
- 2.1.5. За свой счет, в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки в выполненных работах, обнаруженные в течение пяти лет, т.е. действия гарантийного срока.
- 2.1.6. Соблюдать требования закона, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и иные существующие нормы и правила при проведении работ, указанных п.1.1. настоящего договора, бережно относиться к имуществу Заказчика.
- 2.1.7. Перед началом выполнения работ письменно информировать жителей о предстоящей работе и сроках ее выполнения за 3 дня до начала работ.

2.1.8. После выполнения работ в течение 03 дней после подписания акта сдачи приемки работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Осуществить контроль за надлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п. 4 настоящего договора;

2.2.3.Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 3 настоящего договора;

2.3.Заказчик вправе:

2.3.1.В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ;

2.3.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, или производит работы ненадлежащего качества;

2.3.3.Отказаться от исполнения договора при неисполнении Подрядчиком требования об устранении недостатков в указанный Заказчиком срок, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4.Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу Заказчика неправомерными действиями Подрядчика.

3.Цена работ и порядок оплаты

3.1.Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта согласно сметы составляет 236 567 руб. 00 коп.- с НДС (Двести тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 коп. с НДС).

3.2.Работы, не предусмотренные Сметой, могут быть оплачены только при наличии письменного согласия Заказчика на их выполнение с соблюдением всех необходимых процедур и заключением дополнительных соглашений, составлением дополнительной сметы на дополнительные объемы.

3.3. Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% от стоимости работ указанных в п.3.1. настоящего договора

3.4. Заказчик производит оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в течение 90 дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получение от Подрядчика справки выполненных работ на объект (формы КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный Подрядчиком.

4.Приемка выполненных работ

4.1.Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 03 дней после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.

4.2.Приемка работ осуществляется представителями (представителем) Заказчика в присутствии представителей (представителя) Подрядчика и оформляется актом выполненных работ.

4.3.В случае если при приемке работ обнаружены какие-либо недостатки в выполненных работах, Стороны составляют акт с указанием всех существующих недостатков.

4.4.Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, указанный Заказчиком в акте. При невыполнении Подрядчиком данного условия,

Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За нарушение конечного срока выполнения работ, указанного в пункте 1.2. настоящего контракта, **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего за днем, указанным в качестве конечного срока .
- 5.2. За нарушение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Другие условия

- 6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
- 6.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются письменным соглашением к договору.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП ПГО «УК СЗ» Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48 тел. 8(34372)2-56-38, 2-16-21 факс 8(34372)2-56-38, 2-54-69 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург	ООО «Термокомфорт» Свердловская область р.п.Пышма ул.Кирова д.75 кв.3 Тел. Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург
р/сч40702810616540015108	р/с 40702810916190076190
к/сч 30101810500000000674	к/с 30101810500000000674
БИК 046577674	ИНН 6613010376
ИНН 6613009998	БИК 046577674
КПП 661301001	КПП 661301001

Директор

МУП ПГО «УК СЗ»



Директор

ООО «Термокомфорт»



"Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



с. Пулькиново

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка общедомового прибора учета ХВС (импульсного), с Пулькиново ул. Первомайская д. 75
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 25,788 тыс. руб.
строительных работ 14,300 тыс. руб.
монтажных работ 7,554 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,306 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 19,26 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн	З/п	Эк Маш.		З/пМех	Осн	З/п	Эк Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Раздел 1. Сантехнические работы														
1	ТЕР16-06-005-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7,18 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (4,43 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 счетчик (водомер)	1	1267,46	6,24	1,36		1267,46	6,24	1,36			
2	ТЕР18-06-007-03 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка фильтров диаметром 40 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,25 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (10,65 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров	0,1	7682,62	149,33	111,88	0,69	7682,62	14,93	11,19		0,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТСЦ-301-1215 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	шт.	-1	741,14				-741,14			
4	счет	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм сетчато-магнитные МАТ=2100/6,197	шт.	1	338,87 2100/6,197				338,87			
5	ТЕР16-05-001-02 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24,85 руб.) 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (15,34 руб.) 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	1	142,73	21,61	6,65		142,73	21,61	6,65	
6	ТСЦ-507-0983 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-1	44,03				-44,03			
7	счет	Кран шаровой Ду 32мм МАТ=1000/6,197	шт.	1	161,37 1000/6,197				161,37			
8	ТЕР16-07-003-06 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (115,49 руб.) 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (71,31 руб.) 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	1	489,12	100,2	11,79	0,23	489,12	100,2	11,79	0,23
9	ТСЦ-302-1175 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-1	297,5				-297,5			
10	ТСЦ-507-0983 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-1	44,03				-44,03			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
					2041,11	142,98	30,99					0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Сантехнические работы :												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Итого									2307,61			
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Сантехнические работы									2307,61			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2041,11	142,98	30,99	0,3
Накладные расходы									164,77			
Сметная прибыль									101,73			
Итого по разделу 1 Сантехнические работы :									2307,61			
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Итого									2307,61			
2 307,61 * 6,197									14300,26			
Справочно, в ценах 2001г.												
Материалы												
Машины и механизмы									1867,14			
ФОТ									30,99			
Накладные расходы									143,28			
Сметная прибыль									164,77			
Итого по разделу 1 Сантехнические работы									101,73			
Итого по разделу 1 Сантехнические работы									14300,26			
Раздел 2. Электромонтажные работы												
11	ТЕРм08-02-402-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (154,31 руб.): 95% от ФОТ СП (105,58 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,56	1131,61	202,73	704,04	87,33	633,7	113,53	394,26	48,9
12	счет	Кабель КСПЭВ МАТ=30/6,197	м	56	4,84 30/6,197				271,04			

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	счет	гафрированная труба MAT=66,197	м	56	0,97 606,197				54,32			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
1 218,95 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Сантехнические работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы												
Итого									1218,95			
В том числе:												
Материалы									3526,56			
Машины и механизмы									2318,41			
ФОТ									425,25			
Накладные расходы									305,71			
Сметная прибыль									319,08			
ндс 18%									207,31			
ВСЕГО по смете									634,78			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3000,17	256,51	425,25	49,2
Накладные расходы									319,08			
Сметная прибыль									207,31			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Сантехнические работы									14300,26			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									7553,83			
Итого									21854,09			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									2318,41			
Машины и механизмы									425,25			
ФОТ									305,71			
Накладные расходы									319,08			
Сметная прибыль									207,31			
ндс 18%									3933,74			
ВСЕГО по смете									25788			

Составил: инженер  Аникин Д. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Аникин Д. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2015 г.

Пышминский район,

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Установка общедомового прибора учета тепла, с. Пульниково ул. Первомайская д. 75

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 210,779 тыс. руб.
строительных работ 78,032 тыс. руб.
монтажных работ 89,348 тыс. руб.
прочих 11,246 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,355 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 229,18 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн	З/п	Маш		Осн	З/п	Маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРМ11-02-001-01 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Преобразователь температуры КТПТР-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования: НР (11 руб.): 80% от ФОТ СП (в руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	15,88	14,39			16	14		
2	ТЕРМ11-02-022-04 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования: НР (61 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	60,7	38,07	12,01		121	76	24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм11-03-001-01 Постан Правит Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг Блок питания 12V 500mA ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 НР (12 руб.): 80% от ФОТ Монтаж оборудования СП (9 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	8,41	7,26			17	15		
4	ТЕРм11-03-001-01 Постан Правит Свердл обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг Тепловычислитель СПТ 941.10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	8,41	7,26			8	7		
5	счет	Тепловычислитель СПТ941.10 МАТ=10620/6, 197/1, 18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	1	1525,8 10620/6, 197/1, 18*1,03*1,02				1526			
6	счет	Термометр отопления КТПТР-05 МАТ=1600/6, 197/1, 18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	1	229,88 1600/6, 197/1, 18*1,03*1,02				230			
7	счет	Расходомер отопления ПРЭМ-50 МАТ=20430/6, 197/1, 18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	2	2935,23 20430/6, 197/1, 18*1,03*1,02				5870			
8	счет	Термометр биметаллический БТ 31.21.L=46 МАТ=280/6, 197/1, 18*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	2	40,23 280/6, 197/1, 18*1,02*1,03				80			
9	счет	Манометр показывающий МАТ=495/6, 197/1, 18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	2	71,12 495/6, 197/1, 18*1,03*1,02				142			
10	счет	Блок питания 12V 500mA МАТ=750/6, 197/1, 18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования	шт	2	107,75 750/6, 197/1, 18*1,03*1,02				216			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	счет	Бобышка под термосопротивление прямая L=40мм МАТ=40/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	шт	2	5,75 40/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02				12			
12	счет	Держатель с защелкой Ду20мм МАТ=1,50/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	шт	30	0,22 1,50/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02				7			
13	счет	Держатель с защелкой Ду25мм МАТ=1,50/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	шт	2	0,22 1,50/6, 197/1, 18*1, 03*1, 02							
14	счет	Гильза защитная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	шт	2	98,32				197			
15	ТЕР09-03-040-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Монтаж защитных ограждений оборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции: НР (76 руб.): 90% то 9 от ФОТ СП (68 руб.): 85% то 85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08	1553,99	1176,74	74,63	2,18	124	94	6	
16	ТСЦ-101-2216 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	т	0,08	6190,38				495			
17	ТСЦ-101-2542 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Сталь угловая 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 монтажные работы СМР=6,197 Строительные металлические конструкции	т	0,1	7493,82				749			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
									9810	206	30	
									166			
									135			
									1728			
									8383			
									10111			
									9574			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								30			
	ФОТ								206			
	Накладные расходы								166			
	Сметная прибыль								135			
	Итого по разделу 1 Монтажные работы								10111			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								9810	206	30	
	Накладные расходы								166			
	Сметная прибыль								135			
	Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
	Итого Строительные работы								10708			
	Итого Монтажные работы								51949			
	Итого								62657			
	Справочно, в ценах 2001г.											
	Материалы								9574			
	Машины и механизмы								30			
	ФОТ								206			
	Накладные расходы								166			
	Сметная прибыль								135			
	Итого по разделу 1 Монтажные работы								62657			
Раздел 2. Сантехнические работы												
18	ТЕРp65-1-2 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (337 руб.): 74% от ФОТ СП (228 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	0,65	831,21	698,15	13,92	2,66	540	454	9	2
19	ТЕР16-02-005-02 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (МС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (725 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (444 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,65	7404,6	962,57	196,85	4,33	4813	626	128	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР16-05-001-02 Постан. Правит. Свердл обл от 10.11.10 №1616- ПП	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (99 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	4	142,73 1300/6,197/1,1 8*1,03*1,02	21,61	6,65		571	86	27	
21	счет	кран шаровой Ду50мм МАТ=1300/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	186,77 1101,1/6,197/1,1 18*1,03*1,02				374			
22	счет	затвор дисковый Ду50мм МАТ=1101,1/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	158,2 1101,1/6,197/1,1 18*1,03*1,02				316			
23	ТЕР16-05-001-01 Постан. Правит. Свердл обл от 10.11.10 №1616- ПП	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (99 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	4	87,98	21,61	5,29		352	86	21	
24	ТСЦ-507-0980 Постан. Правит. Свердл обл от 10.11.10 №1616- ПП	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	-8	19,28				-154			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	счет	кран шаровой ду20мм МАТ=965,8/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	3	138,76 965,8/6,197/1,18*1,03*1,02				416			
26	счет	штуцер под манометр ду 20мм МАТ=65,63/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	9,43 65,63/6,197/1,18*1,03*1,02				19			
27	ТСЦ-301-1489 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	65,2				130			
28	ТЕР16-07-003-06 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (ИДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (463 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (284 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	4	489,12	100,2	11,79	0,23	1956	401	47	1
29	ТСЦ-302-1175 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм (ИДС35-IV п 4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 сантехнические работы СМР=6,197 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	297,5				-1190			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТСЦ-507-0983 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	-4	44,03				-176			
31	ТЕР16-05-001-02 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Демонтаж, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 * расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (36 руб.): 128% от ФОТ СП (22 руб.): 83% от ФОТ	1 шт.	4	9,64	7,52	2,12		39	31	8	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									10864			
Всего с учетом "сантехнические работы СМР=6,197"									67324			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									6082			
Машины и механизмы									240			
ФОТ									1690			
Накладные расходы									1759			
Сметная прибыль									1099			
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									67324			
Раздел 3. Электромонтажные работы												
32	ТЕРм08-02-405-01 Постан Правит Свердл обл от 10.11.10 №1616-ПП	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (97 руб.) : 95% от ФОТ СП (66 руб.) : 65% от ФОТ	100 м	0,2	1533,01	507,48	145,97	4,55	307	101	29	1
33	счет	провод ПВ31х2,5 МАТ=10/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	м	10	1,44 10/6,197/1,18* 1,03*1,02				14			
34	счет	провод ПВС2х1,5 МАТ=15/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	м	10	2,16 15/6,197/1,18* 1,03*1,02				22			
35	счет	разветвительная коробка МАТ=30/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	4,31 30/6,197/1,18* 1,03*1,02				4			
36	счет	гильза защитная L=77 мм МАТ=480/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	68,96 480/6,197/1,18* 1,03*1,02				138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕРм08-02-402-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10 11 10 №1616-ПП	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (331 руб.): 95% от ФОТ СП (226 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,2	1131,61	202,73	704,04	87,33	1358	243	845	105
38	счет	Кабель КСПЭВ 4x0,4 МАТ=30/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	м	120	4,31 30/6,197/1,18*1,03*1,02				517			
39	счет	гофрированная труба дУ20мм МАТ=6/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	м	20	0,86 6/6,197/1,18*1,03*1,02				17			
40	счет	гофрированная труба дУ25мм МАТ=6/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	м	40	0,86 6/6,197/1,18*1,03*1,02				34			
41	ТЕРм08-02-158-04 Постан. Правит. Свердл обл. от 10 11 10 №1616-ПП	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (99 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	28	38,4	3,52	2,92	0,18	1075	99	82	5
42	счет	Клеммная сборка из 4 клемм МАТ=10/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	2	1,44 10/6,197/1,18*1,03*1,02				3			
43	счет	Клеммная сборка из 8 клемм МАТ=20/6,197/1,18*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	2,87 20/6,197/1,18*1,02*1,03				3			
44	счет	Клеммная сборка из 16 клемм МАТ=25/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	3,59 25/6,197/1,18*1,03*1,02				4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРм08-03-591-08 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	813,8	603,5	29,99	0,73	8	6		
46	счет	розетка штепсельная двухместная МАТ=90/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	12,93 90/6,197/1,18*1,03*1,02				13			
47	ТЕРм08-02-420-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	8543,55	3100,5	1592,76	99,19	85	31	16	1
48	ТСЦ-503-0461 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Разветвительная коробка У994 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	20,82				21			
49	ТЕРм08-03-573-04 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	99,26	33,11	62,05	4,71	99	33	62	5
50	счет	Щит с монтажной панелью 650х500х220мм МАТ=1650/6,197/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	237,06 1650/6,197/1,18*1,03*1,02				237			
51	ТЕРм08-03-526-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах: НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	174,77	20,9	1,28		175	21	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	счет	ВА 47-29 2П ЗА МАТ=150/6, 197/1, 18*1,02*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Электромонтажные работы на других объектах	шт	1	21,55 150/6 197/1 18 *1,02*1,03				22			
53	ТЕРм10-02-041-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования: НР (226 руб.), 80% от ФОТ СП (169 руб.), 60% от ФОТ	1 канал	1	287,74	282,1			288	282		
54	ТЕРм10-02-054-02 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЗ-3 ВИП, ВЗИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 электромонтажные работы СМР=6,197 Монтаж оборудования: НР (51 руб.), 80% от ФОТ СП (38 руб.), 60% от ФОТ	1 статив	1	65,32	64,04			65	64		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						4509	880	1035	117			
Накладные расходы						895						
Сметная прибыль						631						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах						5197						
Монтаж оборудования						838						
Итого						6035						
В том числе:												
Материалы						2594						
Машины и механизмы						1035						
ФОТ						997						
Накладные расходы						895						
Сметная прибыль						631						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы						6035						

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						4509	880	1035	117			
Накладные расходы						895						
Сметная прибыль						631						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах						5197						
Монтаж оборудования						838						
Итого						6035						
Всего с учетом "электромонтажные работы СМР=6,197"						37399						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы												
Раздел 4. Пусконаладочные работы												
55	ТЕРп02-01-002-01 Постан. Правит. Свердл обл от 10.11.10 №1616- ПП	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 пусконаладочные работы СМР=11,875 Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (239 руб.): 65% от ФОТ СП (147 руб.): 40% от ФОТ	1 система	1	366,98	366,98			367	367		
56	ТЕРп01-10-010-01 Постан. Правит. Свердл обл от 10.11.10 №1616- ПП	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 пусконаладочные работы СМР=11,875 Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (62 руб.): 65% от ФОТ СП (38 руб.): 40% от ФОТ	1 схема	1	95,38	95,38			95	95		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												
В том числе:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									947			
Всего с учетом "пусконаладочные работы СМР=11,875"									11246			
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ									462			
Накладные расходы									300			
Сметная прибыль									185			
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									11246			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									22787	3232	1305	123
Накладные расходы									3117			
Сметная прибыль									2055			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Строительные работы									1728			
Итого Монтажные работы									8383			
Итого									10111			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									10111			
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									10866			
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы									6035			
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									947			
Итого									27959			
В том числе:												
Материалы									18250			
Машины и механизмы									1305			
ФОТ									3355			
Накладные расходы									3117			
Сметная прибыль									2055			
ндс 18%									5032,62			
ВСЕГО по смете									32991,62			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									22787	3232	1305	123
Накладные расходы									3120			
Сметная прибыль									2050			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Строительные работы									10708			
Итого Монтажные работы									51949			
Итого									62657			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Монтажные работы												
Итого по разделу 2 Сантехнические работы												
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы												
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы												
Итого												
Справочно. в ценах 2001г.												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ндс 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: С.А. Асеев С.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: А.А. Асеев
(должность, подпись, расшифровка)