

№ _____ 2015 г.

№ _____ 2015 г.

с.Пульниково

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт жилого дома , с.Пульниково ул.Первомайская д.75

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 827,982 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 18,340 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1499,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕРр58-1-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами НР (418 руб.): 83% от ФОТ СП (328 руб.) 65% от ФОТ	100 м2 кровли	2.83	287,38	169,64	117,74	8,37	813	480	333
2	ТЕРр58-2-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных НР (57 руб.) 83% от ФОТ СП (45 руб.) 65% от ФОТ	100 окон	0,02	3472,84	3461,07	11,77		69	69	
3	ТЕРр58-17-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволокнистых асбестоцементных листов НР (2094 руб.): 83% от ФОТ СП (1640 руб.) 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	9,41	269,27	268,05	1,22		2534	2523	11

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР12-01-007-03 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6900 руб.) 100%=120%*0.9 от ФОТ СП (3514 руб.) 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	9,41	4830,21	661,01	260,76	17,98	45452	6220	2454	169
5	ТЕР10-01-003-01 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство слуховых окон (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (199 руб.) 106%=116%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.) 54%=63%*0.85 от ФОТ	1 слуховое окно	2	441,13	91,57	32,85	2,5	882	183	66	5
6	ТЕР п58-12-3 Постан.Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов НР (500 руб.) 63% от ФОТ СП (392 руб.) 65% от ФОТ	100 м2	2,83	1319,29	210,37	18,57	2,97	3734	595	53	8

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.		53484	10070	2917								206
Накладные расходы									10169			
Сметная прибыль									6020			
Итого по разделу 1 Кровля :												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Кровля									12624			
Деревянные конструкции									55866			
Итого									1183			
В том числе:									69673			
Материалы												
Машины и механизмы									40497			
ФОТ									2917			
Накладные расходы									10276			
Сметная прибыль									10169			
									6020			
Итого по разделу 1 Кровля									69673			

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.		53484	10070	2917								206
Накладные расходы									10169			
Сметная прибыль									6020			
Итого по разделу 1 Кровля :												

ИД СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								12624			
Кровли								55866			
Деревянные конструкции								1183			
Итого								69673			
69 673 * 6,197								431764			
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы								40497			
Машины и механизмы								2017			
ФОТ								10276			
Накладные расходы								10169			
Сметная прибыль								6020			
Итого по разделу 1 Кровля								431764			

Раздел 2. Трубы

7	ТЕРр60-10-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Исправление кладки дымовой трубы НР (554 руб.) 78% от ФОТ СП (447 руб.) 63% от ФОТ	100 кирпичей	4	224,72	175,91	10,2	1,46	899	704	41	6
8	ТСЦ-404-0274 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0,4	941,46				377			
9	ТЕРр60-16-2 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прочистка дымохода из кирпича вертикального НР (121 руб.) 78% от ФОТ СП (98 руб.) 63% от ФОТ	100 м дымохода	1,5	144,8	103,4			217	155		
10	ТЕРр61-31-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Оштукатуривание поверхности дымовых труб НР (435 руб.) 79% от ФОТ СП (275 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,32	2919,71	1720,03	2,12		934	550	1	
11	ТЕРр62-37-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска известковыми составами труб НР (38 руб.) 80% от ФОТ СП (24 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	171,71	146,16	1,09		55	47		

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2482	1456	42	6
Накладные расходы									1148			
Сметная прибыль									844			

Итого по разделу 2 Трубы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Трубы :												
	Печные работы (ремонтно-строительные)								2713			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								1644			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								117			
	Итого								4474			
	В том числе:											
	Материалы								984			
	Машины и механизмы								42			
	ФОТ								1462			
	Накладные расходы								1148			
	Сметная прибыль								844			
	Итого по разделу 2 Трубы								4474			

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2482	1456	42	6
Накладные расходы									1148			
Сметная прибыль									844			
Итого по разделу 2 Трубы :												
Печные работы (ремонтно-строительные)									2713			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1644			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									117			
Итого									4474			
4 474 * 6,197									27725			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									984			
Машины и механизмы									42			
ФОТ									1462			
Накладные расходы									1148			
Сметная прибыль									844			
Итого по разделу 2 Трубы									27725			

Раздел 3. цоколь

12	ТЕРр61-10-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (2748 руб.), 79% от ФОТ СП (1740 руб.), 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	1,5	3767,85	2319,24	1,37		5852	3479	2	
----	--	--	---	-----	---------	---------	------	--	------	------	---	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРр61-10-4 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 НР (470 руб.); 79% от ФОТ СП (298 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	1,5	1119,92	396,46	0,69	1680	595	1	13
14	ТЕРр62-1-4 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Окраска известковыми составами по штукатурке НР (199 руб.); 80% от ФОТ СП (125 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,5	212,7	164,59	7,31	319	247	11	2
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы								7651	4321	14	2
Сметная прибыль								3417			
Итого по разделу 3 цоколь :								2162			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								12587			
Малярные работы (ремонтно-строительные)								643			
Итого								13230			
В том числе:											
Материалы								3316			
Машины и механизмы								14			
ФОТ								4323			
Накладные расходы								3417			
Сметная прибыль								2162			
Итого по разделу 3 цоколь								13230			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы								7651	4321	14	2
Сметная прибыль								3417			
Итого по разделу 3 цоколь :								2162			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								12587			
Малярные работы (ремонтно-строительные)								643			
Итого								13230			
13 230 * 6,197								81986			
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы								3316			
Машины и механизмы								14			
ФОТ								4323			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 цоколь											
Раздел 4. Центральное отопление в подъездах											

15	ТЕР16-07-003-02 Постан.Проект. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (330 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (204 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 врезка	4	118,65	71,66	6,95		475	287	28
16	ТЕР16-02-001-02 Постан.Проект. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (238 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (147 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,4	4424,57	513,75	86,3	3,41	1770	206	35
17	ТЕР18-03-001-01 Постан.Проект. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка радиаторов чугунных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (43 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0518	23889,6	1039,5	608,81	53,55	1237	57	32
18	ТЕР18-07-001-05 Постан.Проект. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ	1 компл.	4	15,55	1,99			62	8	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах :											
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, каналization, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Итого											
В том числе:											

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах :											
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, каналization, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Итого											
В том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах :												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Итого												
4 589 * 6 197												
Справочно, в ценах 2001г.												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах												
Раздел 5. общестроительные работы												
19	ТЕР46-03-010-02 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 НР (49 руб.), 99%-110% от ФОТ СП (29 руб.), 60%-70% от ФОТ	100 отверстий	0,08	1991,01	474,76	1516,25	140,42	159	38	121	11
20	ТЕР69-4-3 Постан.Прямит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных НР (45 руб.), 78% от ФОТ СП (29 руб.), 50% от ФОТ	100 отверстий	0,08	1195,32	728,41	3,22	1,25	96	58		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 общестроительные работы :												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Прочие ремонтно-строительные работы											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 5 общестроительные работы											
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 5 общестроительные работы :											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Прочие ремонтно-строительные работы											
Итого											
407 * 6,197											
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 5 общестроительные работы											
Раздел 6. Отмостка+дренаж											
21	ТЕР01-02-057-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (168 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (89 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,12	1946,33	1946,33		234	234		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР68-12-4 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (71 руб.) 104% от ФОТ СП (41 руб.) 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0.02	10334,79	2849,63	7485,16	570,77	207	57	150	11
23	ТЕР08-01-002-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 (МДС-35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (561 руб.) 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (347 руб.) 68%=80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания	12,4	117,11	31,76	84,61	9,35	1452	394	1049	116
24	ТСЦ-408-0023 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	12,4	119,64				1484			
25	ТЕР27-07-001-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (МДС-35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (402 руб.) 142% от ФОТ СП (229 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,24 124/100	3600,16	227,61	59,98	1,04	4464	282	74	1
26	ТЕР10-01-023-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Укладка ходовых досок 66,25 = 276,88 - 0,3 x 702,10 (МДС-35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (36 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м ходов	1,24	76,62	51,61	18,2	1,83	95	64	23	2
27	ТСЦ-102-0057 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	5	1001,98				5010			
28	ТЕР69-10-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Антисептирование древесины пастами битумными НР (114 руб.) 78% от ФОТ СП (73 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	1,24	1184,02	117,82	1,09		1468	146	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР01-02-055-02 Постан./Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2(устройство дренажа) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (180 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0975 65%*0,3*0,5*100	2566,9	2566,9			250	250		
30	ТЕР01-01-013-08 Постан./Провит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(устройство дренажа) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (46 руб.): 80%=95%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,063375 65%*0,65*1,5*1000	6272,16	144,21	6122,85	699,85	397	9	388	44
31	СЦПЗ-3-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 25 км, класс груза I НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ		85	20,22		20,22		2484		2484	

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	17545	1436	4169	174
Накладные расходы	1612			
Сметная прибыль	933			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж :				
Земляные работы, выполняемые ручным способом	1016			
Благоустройство (ремонтно-строительные)	319			
Конструкции из кирпича и блоков	3844			
Автомобильные дороги	5095			
Деревянные конструкции	5211			
Прочие ремонтно-строительные работы	1655			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	466			
Перевозка грузов автотранспортом	2484			
Итого	20090			
В том числе:				
Материалы	11940			
Машины и механизмы	4169			
ФОТ	1610			

Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж

Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									1612			
Сметная прибыль									933			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж									20090			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									17545	1436	4169	174
Накладные расходы									1612			
Сметная прибыль									933			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж :									1016			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									319			
Благоустройство (ремонтно-строительные)									3844			
Конструкции из кирпича и блоков									5085			
Автомобильные дороги									5211			
Перекрытия конструкции									1655			
Прочие ремонтно-строительные работы									466			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2484			
Перевозка грузов автотранспортом									20090			
Итого									124498			
20 090 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:									11940			
Материалы									4169			
Машины и механизмы									1610			
ФОТ									1612			
Накладные расходы									933			
Сметная прибыль									124498			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж												

Раздел 7. Перевозка строительных мусора

Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора :		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г												
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора :												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОПЕРЕВОЗКАХ											
Перевозка грузов автотранспортом								65			
Итого								701			
В том числе:								766			
Машины и механизмы								701			
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора								766			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								766		701	
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора :											
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОПЕРЕВОЗКАХ								65			
Перевозка грузов автотранспортом								701			
Итого								766			
766 * 6,197								4747			
Справочно, в ценах 2001г.:											
Машины и механизмы								701			
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора								4747			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г								85727	17937	80591	403
Накладные расходы								17086			
Сметная прибыль								10416			
Итого по смете:											
Итого по разделу 1 Кровля								69673			
Итого по разделу 2 Трубы								4474			
Итого по разделу 3 цоколь								13230			
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах								4589			
Итого по разделу 5 общестроительные работы								407			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж								20090			
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора								766			
Итого								113229			
В том числе:											
Материалы								59666			
Машины и механизмы								8059			
ФОТ								18340			
Накладные расходы								17086			
Сметная прибыль								10416			
НДС 18%								20381.22			

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									133610,22			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									85727	17937	8059	403
Накладные расходы									17086			
Сметная прибыль									10416			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Кровля									431764			
Итого по разделу 2 Трубы									27725			
Итого по разделу 3 цоколь									81986			
Итого по разделу 4 Центральное отопление в подъездах									28438			
Итого по разделу 5 общестроительные работы									2522			
Итого по разделу 6 Отмостка+дренаж									124498			
Итого по разделу 7 Перевозка строительных мусора									4747			
Итого									701680			
Справочно, в ценах 2001г:												
Материалы									59666			
Машины и механизмы									8059			
ФОТ									18340			
Накладные расходы									17086			
Сметная прибыль									10416			
НДС 18%									126302,4			
ВСЕГО по смете									827982,4			

Составил: И.И.И.И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Жуков
(должность, подпись, расшифровка)

Исполнительная схема выполнения работ по ремонту жилого дома по адресу с.Пульниково ул.Первомайская д.75

Замена шиферной кровли
Шифер-100%, обрешетка-30%

Ремонт вент.дымовых труб

Замена слух. окон-2шт

Ремонт шт.поколя -
100%

2 подъезд

Установка батарей отопления
в подъездах с монтажом
стальных труб отопления
Ду20мм

1 подъезд

Устройство отмостки вокруг
дома, с устройством дренажа)

Исполнил инженер МУП ШО «УКСЗ»

Аникин Д.А