

Договор подряда №139/16

На выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу:
Свердловская область Пышминский район р.п.Пышма, ул.Островского д.37а кв.2

р.п. Пышма

«07» сентября 2016г.

Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Артамонова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Прогресс», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Соколова Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область Пышминский район р.п.Пышма ул.Островского д.37а кв.2 предусмотренные Сметой от 07 сентября 2016 г. и утвержденные Заказчиком, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

1.2. Начальный срок выполнения работ – 07 сентября 2016г.
Конечный срок выполнения работ – 15 октября 2016г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
- 2.1.2. Передать Заказчику результат выполненных надлежащим образом работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, по акту выполненных работ п. 4 настоящего договора, в срок до 15 октября 2016 года;
- 2.1.3. Выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов;
- 2.1.4. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ (не предусмотренных Сметой);
- 2.1.5. За свой счет, в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки в выполненных работах, обнаруженные в течение трех лет, т.е. действия гарантийного срока.
- 2.1.6. Соблюдать требования закона, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и иные существующие нормы и правила при проведении работ, указанных п.1.1. настоящего договора, бережно относиться к имуществу Заказчика.
- 2.1.7. Перед началом выполнения работ письменно информировать жителей о предстоящей работе и сроках ее выполнения за 3 дня до начала работ.
- 2.1.8. После выполнения работ в течение 03 дней после подписания акта сдачи приемки работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Осуществить контроль за надлежащим исполнением **Подрядчиком** своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.2.Принять выполненные **Подрядчиком** работы в соответствии с п. 4 настоящего договора;

2.2.3.Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 3 настоящего договора;

2.3.Заказчик вправе:

2.3.1.В любое время проверять ход и качество выполняемых **Подрядчиком** работ;

2.3.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик** не приступает своевременно к выполнению работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, или производит работы ненадлежащего качества;

2.3.3.Отказаться от исполнения договора при неисполнении **Подрядчиком** требования об устранении недостатков в указанный **Заказчиком** срок, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет **Подрядчика**, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4.Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу **Заказчика** неправомерными действиями **Подрядчика**.

3.Цена работ и порядок оплаты

3.1.Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего договора согласно сметы составляет 136 371 руб. 00 коп.- без НДС (Сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят один рубль 00 коп. без НДС).

3.2.Работы, не предусмотренные Сметой, могут быть оплачены только при наличии письменного согласия **Заказчика** на их выполнение с соблюдением всех необходимых процедур и заключением дополнительных соглашений, составлением дополнительной сметы на дополнительные объемы.

3.3. **Заказчик** производит оплату работ, указанных в п.1.2. настоящего договора в течение 90 дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получение от **Подрядчика** справки выполненных работ на каждый объект (формы КС-2, КС-3,КС-6, ОС-3), счета.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный **Подрядчиком**.

3.5.Заказчик вправе произвести поэтапную оплату выполненных работ, указанных в пункте 1.2. настоящего договора после подписания сторонами промежуточного акта выполненных работ и получения от **подрядчика** справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3,КС-6, ОС-3)

4.Приемка выполненных работ

4.1.Приемка выполненных работ осуществляется **Заказчиком** в течение 03 дней после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.

4.2.Приемка работ осуществляется представителями (представителем) **Заказчика** в присутствии представителей (представителя) **Подрядчика** и оформляется актом выполненных работ.

4.3.В случае если при приемке работ обнаружены какие-либо недостатки в выполненных работах, Стороны составляют акт с указанием всех существующих недостатков.

4.4.Выявленные недостатки должны быть устранены **Подрядчиком** за свой счет в срок, указанный **Заказчиком** в акте. При невыполнении **Подрядчиком** данного условия, **Заказчик** вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение конечного срока выполнения работ, указанного в пункте 1.2. настоящего контракта. **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего за днем, указанным в качестве конечного срока .

5.2. За нарушение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Другие условия

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

6.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются письменным соглашением к договору.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП ПГО «УК СЗ» Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48 тел. 8(34372)2-16-21,2-54-69 факс 8(34372)2-16-21,2-54-69 Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург	ООО «Прогресс» 620102 Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Шаумяна д.73-а оф.507 в Уральском банке ПАО« Сбербанк России БИК 046577674
р/сч 40702810616540015108	р/с 40702810316540015327
к/сч 301018105000000000674	к/с 301018105000000000674
БИК 046577674	ИНН 6671316229
ИНН 6613009998	КПП 667101001
КПП 663301001	ОГРН 1106671006562
ОКПО 90060767	



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО



Пышминский район, р.п. Пышма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт жилого дома, р.п. Пышма ул. Островского д. 37а кв. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 136,371 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,954 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 245,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. кровля												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (195 руб.): 103%=110%*0,94 от ФОТ СП (119 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,08	207,91	174,74	33,17		225	189	36	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами НР (44 руб.): 78%=83%*0,94 от ФОТ СП (34 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м2 кровли	0,32	287,38	169,64	117,74	8,75	92	54	38	3
3	ТЕРр58-12-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов НР (53 руб.): 78%=83%*0,94 от ФОТ СП (40 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,32	1319,29	210,37	18,57	3,62	422	67	6	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР12-01-007-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (829 руб.): 113%=120%*0,94 от ФОТ СП (433 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м2 кровли	1,08 9*6*2/100	4830,21	661,01	260,76	18,79	5217	714	282	20
5	ТЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб НР (25 руб.): 74%=79%*0,94 от ФОТ СП (15 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,02	2919,71	1720,03	2,12		58	34		
6	ТЕРр62-37-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска известковыми составами труб НР (2 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	171,71	146,16	1,09		3	3		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6017	1061	362	24
Накладные расходы									1149			
Сметная прибыль									642			
Итого по разделу 1 кровля :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									539			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									686			
Кровли									6479			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									98			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									6			
Итого									7808			
индекс инфляции 7 808 * 7,007									54711			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									4594			
Машины и механизмы									362			
ФОТ									1085			
Накладные расходы									1149			
Сметная прибыль									642			
Итого по разделу 1 кровля									54711			
Раздел 2. фундамент												
7	ТЕРр51-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления НР (41 руб.): 71%=75%*0,94 от ФОТ СП (24 руб.): 41%=45%*0,9 от ФОТ	100 м3 грунта	0,015	3878,43	3877,34	1,09		58	58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ СП (28 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	0,0702	2092,17	664,93	21,28	1,9	147	47	1	
9	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок(установка арматуры) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	1 т	0,1	472,84	181,41	55,51	3,8	47	18	6	
10	ТССЦ-204-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0,1	5423				542			
11	ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ПЗ=18; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	0,0702	15083,46	189,98	9,59	0,95	1059	13	1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1853	136	8	
Накладные расходы									118			
Сметная прибыль									70			
Итого по разделу 2 фундамент :												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									123			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1918			
Итого									2041			
индекс инфляции 2 041 * 7,007									14301			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									711			
Машины и механизмы									8			
ФОТ									136			
Накладные расходы									118			
Сметная прибыль									70			
Итого по разделу 2 фундамент									14301			
Раздел 3. стены												
12	ТЕРр53-9-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением 200х200 мм НР (505 руб.): 81%=86%*0,94 от ФОТ СП (393 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ	100 м венца	0,2	10918,63	3104,02	363,43	13,51	2184	621	73	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2184	621	73	3
Накладные расходы									505			
Сметная прибыль									393			
Итого по разделу 3 стены :												
Стены (ремонтно-строительные)									3082			
Итого									3082			
индекс инфляции 3 082 * 7,007									21596			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									1490			
Машины и механизмы									73			
ФОТ									624			
Накладные расходы									505			
Сметная прибыль									393			
Итого по разделу 3 стены									21596			
Раздел 4. полы												
13	ТЕРр57-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов простильных полов <i>НР (27 руб.) : 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (22 руб.) : 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2 основания	0,1853	191,67	191,67			36	36		
14	ТЕРр57-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков <i>НР (12 руб.) : 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (10 руб.) : 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2 основания	0,1853	84,29	84,29			16	16		
15	ТЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов <i>НР (5 руб.) : 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (4 руб.) : 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,18	41,43	41,43			7	7		
16	ТЕР11-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плинтусов деревянных <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.) : 116%=123%*0,94 от ФОТ СП (13 руб.) : 68%=75%*0,9 от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0,18	1081,92	105,66	10,91		195	19	2	
17	ТЕР11-01-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка лаг по кирпичным подкладкам <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (130 руб.) : 116%=123%*0,94 от ФОТ СП (76 руб.) : 68%=75%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2 пола	0,1853	3385,39	593,34	95,33	11,64	627	110	18	2
18	ТЕР11-01-033-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (202 руб.) : 116%=123%*0,94 от ФОТ СП (118 руб.) : 68%=75%*0,9 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,1853	9987,86	921,37	214,03	18,08	1851	171	40	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2732	359	60	5
Накладные расходы									398			
Сметная прибыль									243			
Итого по разделу 4 полы :												
Полы (ремонтно-строительные)									139			
Полы									3234			
Итого									3373			
индекс инфляции 3 373 * 7,007									23635			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									2313			
Машины и механизмы									60			
ФОТ									364			
Накладные расходы									398			
Сметная прибыль									243			
Итого по разделу 4 полы									23635			
Раздел 5. печь												
19	ТЕРр60-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Большой ремонт печей необлицованных	10 печей	0,2 2 / 10	2103,46	1766,43	3,03		421	353	1	
		НР (258 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ СП (201 руб.): 57%=63%*0,9 от ФОТ										
20	ТЕРр60-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	100 м труб	0,02	7373,55	6809,07	81,42	23,22	147	136	2	
		НР (99 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ СП (78 руб.): 57%=63%*0,9 от ФОТ										
21	ТЕРр60-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	100 м труб	0,02	4078,68	3848,6	37,39	10,66	82	77	1	
		НР (56 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ СП (44 руб.): 57%=63%*0,9 от ФОТ										
22	ТЕРр60-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	100 м труб	0,015 1,5 / 100	10068,87	6791,41	152,43	43,58	151	102	2	1
		НР (75 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 57%=63%*0,9 от ФОТ										
23	ТЕРр60-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	100 м труб	0,015 1,5 / 100	5591,71	3848,6	68,13	19,41	84	58	1	
		НР (42 руб.): 73%=78%*0,94 от ФОТ СП (33 руб.): 57%=63%*0,9 от ФОТ										
24	ТССЦ-404-0119 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	0,8	876,48				701			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР08-08-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 115%=122%*0,94 от ФОТ СП (13 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ	100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности	0,08 8 / 100	755,01	207,17	78,8	14,53	60	17	6	1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1646	743	13	2
Накладные расходы									552			
Сметная прибыль									427			
Итого по разделу 5 печь :												
Печные работы (ремонтно-строительные)									2531			
Конструкции из кирпича и блоков									94			
Итого									2625			
индекс инфляции 2 625 * 7,007									18393			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									890			
Машины и механизмы									13			
ФОТ									745			
Накладные расходы									552			
Сметная прибыль									427			
Итого по разделу 5 печь									18393			
Раздел 6. перевозка строительного мусора												
26	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	8	51,74		51,74		414		414	
27	ТССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза НР 0%=0%*0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	8	14,93		14,93		119		119	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									533		533	
Итого по разделу 6 перевозка строительного мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы									414			
Перевозка грузов автотранспортом									119			
Итого									533			
индекс инфляции 533 * 7,007									3735			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									533			
Итого по разделу 6 перевозка строительного мусора									3735			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									14965	2920	1049	34
Накладные расходы									2722			
Сметная прибыль									1775			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 кровля									54711			
Итого по разделу 2 фундамент									14301			
Итого по разделу 3 стены									21596			
Итого по разделу 4 полы									23635			
Итого по разделу 5 печь									18393			
Итого по разделу 6 перевозка строительного мусора									3735			
Итого									136371			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									9998			
Машины и механизмы									1049			
ФОТ									2954			
Накладные расходы									2722			
Сметная прибыль									1775			
ВСЕГО по смете									136371			

Составил: инженер  Аникин Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Мамонов
(должность, подпись, расшифровка)